

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เจาะสำรวจดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	60.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	7,500.00	7,500.00	
	- งานวัสดุรองถนนหลุม	1.000	ลบ.ม.	700.93	700.93	91.00	91.00	791.93	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.000	ลบ.ม.	2,476.64	2,476.64	398.00	398.00	2,874.64	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,177.57	3,177.57	5,614.00	12,989.00	16,166.57	
2	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ	30.000	ต้น	8,500.00	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	30.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	10,500.00	10,500.00	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	8,500.00	255,000.00	350.00	10,500.00	265,500.00	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต								

ยุทธพงษ์ โกษาพงศ์

01 กุมภาพันธ์ 2566 15:10:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แบบหล่อคอนกรีต	1.500	ลบ.ม.	20,330.62	30,495.93	0.00	0.00	30,495.93	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	180.000	ตร.ม.	0.00	0.00	154.00	27,720.00	27,720.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	52.02	2,340.90	0.00	0.00	2,340.90	
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	20,382.64	32,836.83	154.00	27,720.00	60,556.83	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	.550	ตัน	28,419.39	15,630.66	4,100.00	2,255.00	17,885.66	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	.040	ตัน	27,344.30	1,093.77	4,100.00	164.00	1,257.77	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข่อย SD.30 (มอก.)	1.190	ตัน	23,404.67	27,851.55	3,300.00	3,927.00	31,778.56	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข่อย SD.30 (มอก.)	3.600	ตัน	35,098.13	126,353.26	2,900.00	10,440.00	136,793.27	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร								

ผู้ทรงพระ โภชะพงศ์

01 กุมภาพันธ์ 2566 15:10:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่าเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	114,266.49	170,929.24	14,400.00	16,786.00	187,715.26	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำประเภทBS- Mทนว3.0มม.ขนาดศก.11/2"ยาว6เมตร	90.000	ท่อน	430.00	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำประเภทBS- Mทนว3.0มม.ขนาดศก.2"ยาว6เมตร	90.000	ท่อน	537.50	48,375.00	0.00	0.00	48,375.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำประเภทBS- Mทนว3.5มม.ขนาดศก.3"ยาว6เมตร	106.000	ท่อน	967.50	102,555.00	0.00	0.00	102,555.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	243.000	ท่อน	605.14	147,049.02	0.00	0.00	147,049.02	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	8,270.000	กก.	0.00	0.00	12.00	99,240.00	99,240.00	
	- เหล็กแผ่นรองเสา 15 มม.	40.000	แผ่น	280.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	

ผู้ทรงพจน์ โฆษภาพงค์

01 กุมภาพันธ์ 2566 15:10:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- แผ่นเหล็กทรง Truss บน 10 มม.	20.000	แผ่น	250.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- แผ่นเหล็กทรง Truss ล่าง 20 มม.	20.000	แผ่น	320.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- J Bolt 20 มม.	80.000	ชุด	450.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- Bolt 20 มม.	80.000	ชุด	50.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-	18,890.14	414,279.02	12.00	99,240.00	513,519.02	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กตัวเอช(H-Beam)ขนาด200X8X12 มม.ยาว6เมตร	27.000	ท่อน	10,375.30	280,133.10	0.00	0.00	280,133.10	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	8.073.000	กก.	0.00	0.00	12.00	96,876.00	96,876.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	192.000	ตร.ม.	40.00	7,680.00	35.00	6,720.00	14,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	-	-	10,415.30	287,813.10	47.00	103,596.00	391,409.10	

ยุทธพงษ์ โกษาพงศ์

01 กุมภาพันธ์ 2566 15:10:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	28.000	ลบ.ม.	1,836.68	51,427.04	0.00	0.00	51,427.04	
	- ค่าแรงเทพคอนกรีต	28.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	398.00	11,144.00	11,144.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	1,836.68	51,427.04	398.00	11,144.00	62,571.04	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,497,437.82

(e-bidding)ปรับปรุงสนาภาพ	สามารถ	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก	กระทรวงพาณิชย์
สถาบันกอสราง	ศาลากลาง	อำเภอ	จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดงเค็ง

เทศบาลตำบลดงเค็ง

ค่าเฉลี่ยราคาตลาด

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,951,610.71 บาท	1,951,610.71	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 781,980.00 บาท	781,980.00	
สรุป	ราคากลาง	2,733,590.71	
ราคากลาง (.....) สอดคล้องแสดงส่วนเพิ่มส่วนหารอยกเลิกใบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์			

ราคากลาง (.....) ^๒
สองสามเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์^๔

วิทยาศาสตร์

2,733,590.71