

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถ
ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าศาลา

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบใบประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายกิตติ ปีกเข็ม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางนายองอาจ วารี	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๕.๓ นายอรรถพล ทองวิจิตร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าศาลา

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงจอดรถภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลท่าศาลา

แบบแปลน เทศบาลตำบลท่าศาลา

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร	375,852.40	1.3074	491,389.43	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - เงินภาษี (VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			491,389.43	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			470,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			470,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายกิตติ ปักเข็ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายองอาจ วารี)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง



กรรมการ

(นายอรรถพล ทองวิจิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



เห็นชอบ

นายพงศ์เทพ พึ่งตระกูล

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา

ใบประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณราคา	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบแปลน	เทศบาลตำบลท่าศาลา ประมาณราคาการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับจ้างของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานขุดดิน	14.22	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,407.78	1,407.78	
	1.2 งานทราดยางยกปรับระดับ	14.59	ลบ.ม.	330.00	4,814.70	99.00	1,444.41	6,259.11	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	0.576	ลบ.ม.	2,091.00	1,204.42	398.00	229.25	1,433.66	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	39.07	ลบ.ม.	2,142.00	81,545.94	498.00	18,958.86	100,504.80	
	1.5 งานไม้แบบ	23.11	ตร.ม.	200.00	4,622.00	-	-	4,622.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	46.22	ตร.ม.	-	-	133.00	6,147.26	6,147.26	
	- ไม้คร่า	6.93	ลบ.ฟ.	150.00	1,039.95	-	-	1,039.95	
	- ตะปู	11.56	กก.	33.00	381.32	-	-	381.32	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	42.26	กก.	22.52	951.69	3.401	143.73	1,095.42	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	247.16	กก.	20.60	5,091.50	3.401	840.59	5,932.09	
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	270.66	กก.	20.25	5,480.87	3.401	920.51	6,401.38	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mash 4 มม @ 0.20 ม. #	222.00	ตร.ม.	25.00	5,550.00	5.00	1,110.00	6,660.00	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	16.80	กก.	45.00	756.11	-	-	756.11	
	1.8 งานรอยต่อ joint								
	- เหล็ก SR 24 Dia 19 มม.	356.80	กก.	22.28	7,949.50	3.401	1,213.48	9,162.98	
	- ยางหยอดร่อง ยางขยัดต่อคอนกรีต	16.64	ลิตร	16.00	266.24	-	-	266.24	

